



Bild 25

Induktionswicklung im Zündverteiler prüfen.

- A Prüfung der Induktionswicklung und Geberwicklung auf Masseanschluss.
- B Prüfung der Induktionswicklung und Geberwicklung auf Unterbrechung. Sollwert 485 bis 700 Ω .